

บัญชีแสดงปริมาณงานวัสดุและค่าแรงงาน

เจ้าของโครงการ	โรงเรียนวัดวังไทร	ตามแบบมาตรฐาน	สปช. 205/26 กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26	หน่วยงานประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่
งานก่อสร้าง	ประเภทอาคาร	ผู้ประมาณราคา	นายวีระชัย ปวีณพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนวัดวังไทร	เมื่อวันที่	21 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)		
	<b>สรุป ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน</b>								
	<b>กลุ่มงานที่ 1</b>								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	-	รวม	-	820,877.35	-	271,229.90	1,092,107.25	1,092,107.25
2	งานสถาปัตยกรรม	-	รวม	-	441,997.00	-	196,560.00	638,557.00	638,557.00
3	งานระบบสุขภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย	-	รวม	-	3,200.00	-	-	3,200.00	3,200.00
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	-	รวม	-	16,576.00	-	5,895.00	22,471.00	22,471.00
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	-	รวม	-	-	-	-	-	-
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน	-	รวม	-	-	-	-	-	-
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่น ๆ	-	รวม	-	-	-	-	-	-
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1	-	-	-	1,282,650.35	-	473,684.90	1,756,335.25	1,756,335.25
	<b>กลุ่มงานที่ 2</b>								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	-	-	-	-	-	-	-	-
2	งานตกแต่งภายในอาคาร	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมค่างานกลุ่มที่ 2	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>กลุ่มงานที่ 3</b>								
1	งานภูมิทัศน์	-	-	-	-	-	-	-	-
2	งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมค่างานกลุ่มที่ 3	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>รวมค่างานส่วนที่ 1 ทั้งหมด</b>	-	-	-	1,282,650.35	-	473,684.90	1,756,335.25	

บัญชีแสดงปริมาณงานวัสดุและค่าแรงงาน

เจ้าของโครงการ	โรงเรียนวัดวังไทร	ตามแบบมาตรฐาน	สปช. 205/26 กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26	หน่วยงานประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่
งานก่อสร้าง	ประเภทอาคาร	ผู้ประมาณราคา	นายวีระชัย ปวีณพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนวัดวังไทร	เมื่อวันที่	21 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)		
	<b>ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)</b>								
	<b>กลุ่มงานที่ 1</b>								
1	<b>งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>								
	<b>1.1 งานดิน หิน ทลาย และฐานรถ</b>								
	- ขุดดินฐานรากและถมดิน (แรงคน+เครื่องจักรปรับพื้นที่)	65.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	8,125.00	8,125.00	
	- ทลายหยาบรองกันฐานราก	4.10	ลบ.ม.	607.46	2,490.59	91.00	373.10	2,863.69	
	- คอนกรีตหยาบรองกันฐานราก 1:3:5 (180 KSC)	4.10	ลบ.ม.	1,682.24	6,897.18	398.00	1,631.80	8,528.98	
	- ทลายถมปรับระดับ	98.00	ตร.ม.	560.75	54,953.50	99.00	9,702.00	64,655.50	
	รวมงานข้อ 1.1	-	-	-	64,341.27	-	19,831.90	84,173.17	84,173.17
	<b>1.2 งานตอกเสาเข็ม</b>								
	- เสาเข็มทกเหลี่ยมกลวง ขนาด ๑ 0.15x6.00 ม.	192.00	ต้น	465.00	89,280.00	128.00	24,576.00	113,856.00	
	รวมงานข้อ 1.2	-	-	-	89,280.00	-	24,576.00	113,856.00	113,856.00
	<b>1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต</b>								
	- ไม้แบบทั่วไป อาคาร 1 ชั้น	266.00	ลบ.ฟ.	280.00	74,480.00	-	-	74,480.00	
	- ไม้คร่าว	80.00	ลบ.ฟ.	280.00	22,400.00	-	-	22,400.00	
	- ไม้ค้ำยัน	80.00	ต้น	60.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	- ตะปูขนาดต่าง ๆ	83.00	กก.	37.38	3,102.54	-	-	3,102.54	
	- ค่าแรงไม้แบบ	332.00	ตร.ม.	-	-	133.00	44,156.00	44,156.00	
	รวมงานข้อ 1.3	-	-	-	104,782.54	-	44,156.00	148,938.54	148,938.54
	<b>1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง</b>								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม./210กก./ตร.ชม.	95.00	ลบ.ม.	1,775.70	168,691.50	391.00	37,145.00	205,836.50	
	รวมงานข้อ 1.4	-	-	-	168,691.50	-	37,145.00	205,836.50	205,836.50

บัญชีแสดงปริมาณงานวัสดุและค่าแรงงาน

เจ้าของโครงการ	โรงเรียนวัดวังไทร	ตามแบบมาตรฐาน	สปช. 205/26 กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26	หน่วยงานประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป้าร้อน
งานก่อสร้าง	ประเภทอาคาร	ผู้ประมาณราคา	นายวีระชัย ปวีณพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนวัดวังไทร	เมื่อวันที่	21 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)		
	<b>1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต</b>								
	- เหล็กกลม SR24 ขนาด ๘ มม.	2.56	ตัน	23,072.33	59,065.16	4,100.00	10,496.00	69,561.16	
	- เหล็กกลม SR24 ขนาด ๙ มม.	0.78	ตัน	21,994.39	17,155.62	4,100.00	3,198.00	20,353.62	
	- เหล็กกลม SR24 ขนาด ๑๒ มม.	3.22	ตัน	22,943.93	73,879.45	3,300.00	10,626.00	84,505.45	
	- เหล็กกลม SR24 ขนาด ๑๕ มม.	1.91	ตัน	22,542.06	43,055.33	3,300.00	6,303.00	49,358.33	
	- ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)	254.00	กก.	30.49	7,744.46	-	-	7,744.46	
		<b>รวมงานข้อ 1.5</b>	-	-	<b>200,900.04</b>	-	<b>30,623.00</b>	<b>231,523.04</b>	231,523.04
	<b>1.6 งานพื้นสำเร็จรูป</b>								
	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<b>รวมงานข้อ 1.6</b>	-	-	-	-	-	-	
	<b>1.7 งานโครงหลังคาเหล็ก</b>								
	- เหล็กรางน้ำ 150x50x4.5 มม.	42.00	ท่อน	997.00	41,874.00	499.00	20,958.00	62,832.00	
	- เหล็กรางน้ำ 150x50x3.2 มม.	2.00	ท่อน	840.00	1,680.00	420.00	840.00	2,520.00	
	- เหล็กตัวซี 100x50x20x3.2 มม.	107.00	ท่อน	679.00	72,653.00	340.00	36,380.00	109,033.00	
	- เหล็กฉาก 50x50x3.2 มม.	76.00	ท่อน	285.00	21,660.00	143.00	10,868.00	32,528.00	32,528.00
	- เหล็กฉาก 40x40x3.2 มม.	37.00	ท่อน	225.00	8,325.00	113.00	4,181.00	12,506.00	
	- แผ่นเหล็กประกบกับหัวเสาหนา 4 มม.	14.00	แผ่น	300.00	4,200.00	20.00	280.00	4,480.00	
	- น็อตเหล็ก ๑ 15x300 มม.	56.00	ตัว	50.00	2,800.00	รวมค่าแรง	-	2,800.00	
	- ทาสีกันสนิมโครงสร้างหลังคาเหล็ก	567.00	ตร.ม.	30.00	17,010.00	35.00	19,845.00	36,855.00	
	- ทาสีน้ำมันโครงสร้างหลังคาเหล็ก	567.00	ตร.ม.	40.00	22,680.00	38.00	21,546.00	44,226.00	
		<b>รวมงานข้อ 1.7</b>	-	-	<b>192,882.00</b>	-	<b>114,898.00</b>	<b>307,780.00</b>	307,780.00
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมทั้งหมด</b>	-	<b>รวม</b>	-	<b>820,877.35</b>	-	<b>271,229.90</b>	<b>1,092,107.25</b>	1,092,107.25

บัญชีแสดงปริมาณงานวัสดุและค่าแรงงาน

เจ้าของโครงการ	โรงเรียนวัดวังไทร	ตามแบบมาตรฐาน	สปช. 205/26 กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26	หน่วยงานประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปำร้อน
งานก่อสร้าง	ประเภทอาคาร	ผู้ประมาณราคา	นายวีระชัย ปวีณพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนวัดวังไทร	เมื่อวันที่	21 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 เมตร หนา 5 มม.	1,400.00	แผ่น	58.00	81,200.00	-	-	81,200.00	
	- ครอบกระเบื้องลอนคู่	80.00	แผ่น	55.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
	- ขอยึดกระเบื้อง 8"-10"	1,560.00	ตัว	6.00	9,360.00	-	-	9,360.00	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	612.00	ตร.ม.	-	-	45.00	27,540.00	27,540.00	
	- กระเบื้องแผ่นเรียบ 6 มม. + โครงคร่าวเหล็กฉาก	82.00	ตร.ม.	455.00	37,310.00	92.00	7,544.00	44,854.00	
	- เเชิงชาย 3/4" x 8"	102.00	เมตร	162.00	16,524.00	94.00	9,588.00	26,112.00	
	รวมงานข้อ 2.1	-	-	-	148,794.00	-	44,672.00	193,466.00	193,466.00
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 2.2	-	-	-	-	-	-	-	
	2.3 งานพื้น								
	- ผิวพื้นขัดมันเรียบ	496.00	ตร.ม.	101.00	50,096.00	40.00	19,840.00	69,936.00	
	- พื้นไม้เนื้อแข็ง 1"x4" เข้าลิ้น	70.00	ตร.ม.	1,183.00	82,810.00	188.00	13,160.00	95,970.00	
	รวมงานข้อ 2.3	-	-	-	132,906.00	-	33,000.00	165,906.00	165,906.00
	2.4 งานผนัง								
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก 7 ซม.	216.00	ตร.ม.	122.00	26,352.00	80.00	17,280.00	43,632.00	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกกันฝน	30.00	ตร.ม.	220.00	6,600.00	100.00	3,000.00	9,600.00	
	- ผนังฉาบปูนสไลด์	17.00	ตร.ม.	50.00	850.00	100.00	1,700.00	2,550.00	
	รวมงานข้อ 2.4	-	-	-	33,802.00	-	21,980.00	55,782.00	55,782.00

บัญชีแสดงปริมาณงานวัสดุและค่าแรงงาน

เจ้าของโครงการ	โรงเรียนวัดวังไทร	ตามแบบมาตรฐาน	สปช. 205/26 กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26	หน่วยงานประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปำร้อน
งานก่อสร้าง	ประเภทอาคาร	ผู้ประมาณราคา	นายวีระชัย ปวีณพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนวัดวังไทร	เมื่อวันที่	21 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)		
	2.5 งานบัวเชิงผนัง								
	- บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 1"x4"	114.00	ตร.ม.	70.00	7,980.00	50.00	5,700.00	13,680.00	
	รวมงานข้อ 2.5	-	-	-	7,980.00	-	5,700.00	13,680.00	13,680.00
	2.6 งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบก่ออิฐ	449.00	ตร.ม.	75.00	33,675.00	82.00	36,818.00	70,493.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	252.00	ตร.ม.	80.00	20,160.00	100.00	25,200.00	45,360.00	
	รวมงานข้อ 2.6	-	-	-	53,835.00	-	62,018.00	115,853.00	115,853.00
	2.7 งานประตูหน้าต่างและช่องแสง/ระบายอากาศ								
	- ประตู ป.1	5.00	ชุด	1,995.00	9,975.00	รวมค่าแรง	-	9,975.00	
	- ประตู ป.2	2.00	ชุด	4,830.00	9,660.00	รวมค่าแรง	-	9,660.00	
	รวมงานข้อ 2.7	-	-	-	19,635.00	-	-	19,635.00	19,635.00
	2.8 งานตกแต่งผิวบันได+บันไดเหล็ก								
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 2.8	-	-	-	-	-	-	-	
	2.9 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ส้วม								
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 2.9	-	-	-	-	-	-	-	
	2.10 งานทาสี								
	- ทาสีน้ำอะคริลิค 100%	735.00	ตร.ม.	43.00	31,605.00	34.00	24,990.00	56,595.00	
	- ทายูรีเทน (เคลือบแข็งผิวไม้)	84.00	ตร.ม.	40.00	3,360.00	50.00	4,200.00	7,560.00	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 2.10	-	-	-	34,965.00	-	29,190.00	64,155.00	64,155.00

บัญชีแสดงปริมาณงานวัสดุและค่าแรงงาน

เจ้าของโครงการ	โรงเรียนวัดวังไทร	ตามแบบมาตรฐาน	สปช. 205/26 กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26	หน่วยงานประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปำร้อน
งานก่อสร้าง	ประเภทอาคาร	ผู้ประมาณราคา	นายวีระชัย ปวีณพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนวัดวังไทร	เมื่อวันที่	21 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)		
	2.11 งานเบ็ดเตล็ด-งานอื่นๆ					-	-	-	
	- ตงไม้เนื้อแข็ง 2*8 นิ้ว*4.00 เมตร	24.00	ท่อน	350.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
	- ไม้ปิดหัวตงไม้เนื้อแข็ง 1 1/2*8 นิ้ว*4.00 เมตร	6.00	ท่อน	280.00	1,680.00	-	-	1,680.00	
	รวมงานข้อ 2.11	-	-	-	10,080.00	-	-	10,080.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรมทั้งหมด				441,997.00		196,560.00	638,557.00	638,557.00
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย								
	3.1 งานเดินท่อโคโรก								
	รวมงานข้อ 3.1	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 งานเดินท่อน้ำดี								
	รวมงานข้อ 3.2	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
	รวมงานข้อ 3.2	-	-	-	-	-	-	-	
	3.4 งานระบบดับเพลิง								
	- เครื่องดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์	4.00	ชุด	800.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	รวมงานข้อ 3.4	-	-	-	3,200.00	-	-	3,200.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัยทั้งหมด	-	-	-	3,200.00	-	-	3,200.00	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	4.1 งานดวงโคมไฟฟ้า								
	- โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2x36 w.	32.00	ชุด	1,680.00	53,760.00	150.00	4,800.00	58,560.00	
	- โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x32 w.	1.00	ชุด	400.00	400.00	115.00	115.00	515.00	
	- สปอร์ตไลท์ 150 วัตต์	8.00	ชุด	2,400.00	19,200.00	275.00	2,200.00	21,400.00	
	รวมงานข้อ 4.1	-	-	-	73,360.00	-	7,115.00	80,475.00	







บัญชีแสดงปริมาณงานวัสดุและค่าแรงงาน

เจ้าของโครงการ	โรงเรียนวัดวังไทร	ตามแบบมาตรฐาน	สปช. 205/26 กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26	หน่วยงานประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร้อน
งานก่อสร้าง	ประเภทอาคาร	ผู้ประมาณราคา	นายวีระชัย ปวีณพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนวัดวังไทร	เมื่อวันที่	21 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)		
	<b>กลุ่มงานที่ 3</b>								
1	งานภูมิทัศน์								
	1.1 งานระบบสุขาภิบาลบริเวณ								
	1.2.....	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 1.1	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานภูมิทัศน์ทั้งหมด				-		-	-	
2	งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่น ๆ								
	2.1 งานรั้ว ป้อมยาม ถนน ทางเท้า				-		-	-	
	รวมงานข้อ 2.1				-		-	-	
	รวมค่างานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่น ๆ ทั้งหมด				-		-	-	

หมายเหตุ - ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 210 วัน / ยืนยันเสนอราคา 90 วัน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นายธีระศักดิ์ ล่องสุนทร)

ตำแหน่ง ครู คศ.1

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายลือชาย จิตรรักษ์)

ตำแหน่ง ครู คศ.2

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวีระชัย ปวีณพงศ์)

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.ป่าร้อน

(ลงชื่อ)  อนุมัติ


(นายสุதியะ ชูหนู)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังไทร

บัญชีแสดงปริมาณงานวัสดุและค่าแรงงาน


เจ้าของโครงการ	โรงเรียนวัดวังไทร	ตามแบบมาตรฐาน	สปช. 205/26 กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26	หน่วยงานประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปาร์อน
งานก่อสร้าง	ประเภทอาคาร	ผู้ประมาณราคา	นายวีระชัย ปวีณพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนวัดวังไทร	เมื่อวันที่	21 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)	หน่วยละ(บาท)	รวมเงิน(บาท)		
	<b>ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือจัดจ้าง</b>								
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว (ทุกชนิดและประเภท)								
	- โตะ-เก้าอี้อาหาร	72.00	ชุด	2,242.00	161,424.00	รวมค่าแรง	-	161,424.00	
	<b>รวมงานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว</b>	-	-	-	-	-	-	-	
2	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสต								
	<b>รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสต</b>	-	-	-	-	-	-	-	
3	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน์								
	<b>รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน์</b>	-	-	-	-	-	-	-	
4	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์								
	<b>รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์</b>	-	-	-	-	-	-	-	
5	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย								
	<b>รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย</b>	-	-	-	-	-	-	-	
6	งานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่นๆ								
	<b>รวมงานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่นๆ</b>	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>รวมค่างานส่วนที่ 2 ทั้งหมด</b>	-	-	-	161,424.00	-	-	161,424.00	

(ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายวีระศักดิ์ ล่องสุนทร) ตำแหน่ง ครู คศ.1

(ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายวีระชัย ปวีณพงศ์) ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.ปาร์อน

(ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายลือชาย จิตรรักษ์) ตำแหน่ง ครู คศ.2

(ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายสุติยะ ชูหนู) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังไทร