





ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ที่ 5 ตำบลคอนลิก อำเภอเมืองคอนลิก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกรรมการกำหนดราคากลางอาคารเรียน 212 ล./57 - ข. สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว ตามคำสั่งโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ที่ 58/2565 ประมาณการวันที่ 14/11/2565									
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	แบบอาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว								
	โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์								
1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม							8,770,541.00	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานมุงหลังคา							309,505.00	
	2.2 งานฝ้าเพดาน							457,175.00	
	2.3 งานพื้น							1,552,888.00	
	2.4 งานผนัง							1,277,405.50	
	2.5 งานประตูกั้นน้ำและช่องแสง/ระบายอากาศ							577,900.00	
	2.6 งานตกแต่งผิวบันได + บันไดเหล็ก							185,400.00	
	2.7 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ส้วม							131,561.00	
	2.8 งานทาสี							225,000.00	
	2.9 งานเบ็ดเตล็ด - งานอื่น ๆ							154,900.00	
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย							231,700.00	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							256,700.00	
5	รวมงานฝังบริเวณและส่วนประกอบภายในและภายนอกอาคาร							477,025.00	
	รวม							14,607,700.50	



 นางวิภาวี อินทรสุวรรณ
 ประธานกรรมการ
 รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์



 นายณัฐวรธรณ์ ตฤณธน์ทธรณ์
 กรรมการ
 ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์


 นางสาวชนพิต คชชิน
 กรรมการ
 ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตพื้นที่ดินไหว สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ที่ 5 ตำบลคอนสัก อำเภอเมืองคอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกรรมการกำหนดราคากลางอาคารเรียน 212 ล./57 - ข. สำหรับก่อสร้างในเขตพื้นที่ดินไหว ตามคำสั่งโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ที่ 58/2565									
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานกำหนดผังบริเวณ และปักแนวผังบริเวณก่อสร้าง	1	งาน	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	ขุดดินฐานรากและถมคืน	95	ลบ.ม.	-	-	95.00	9,025.00	9,025.00	
	ทรายหยาบรองกันฐานราก	5.0	ลบ.ม.	450.00	2,250.00	91.00	455.00	2,705.00	
	คอนกรีตหยาบรองกันฐานราก 1:3:5	5.00	ลบ.ม.	1,800.00	9,000.00	398.00	1,990.00	10,990.00	
	เสาเข็ม คอ.ร.สี่เหลี่ยมตันขนาด 0.22 x 0.22 x 21.00 ม. Safe load ไม่น้อยกว่า 25 T	114	ต้น	5,150.00	587,100.00	920.00	104,880.00	691,980.00	
	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	114	ต้น	-	-	200.00	22,800.00	22,800.00	
	ค่าทดสอบดินวิธี BORING TEST	3	จุด	12,500.00	37,500.00	-	-	37,500.00	
	ไม้แบบทั่วไป อาคาร 3 ชั้น (ใช้ 60 %)	3,150	ลบ.ฟ.	320.00	1,008,000.00	-	-	1,008,000.00	
	ไม้คร่าว	950	ลบ.ฟ.	285.00	270,750.00	-	-	270,750.00	
	ไม้ค้ำยัน	615	ต้น	30.00	18,450.00	-	-	18,450.00	
	ค่าแรงไม้แบบ	5,310	ตร.ม.	-	-	76.00	403,560.00	403,560.00	
	ตะปูขนาดต่างๆ	1,320	กก.	32.00	42,240.00	-	-	42,240.00	
	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	575	ลบ.ม.	2,000.00	1,150,000.00	485.00	278,875.00	1,428,875.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 6 มม.	7.75	ต้น	27,950.00	216,612.50	4,100.00	31,775.00	248,387.50	
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 9 มม.	11.15	ต้น	28,050.00	312,757.50	4,100.00	45,715.00	358,472.50	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 12 มม.	7.50	ต้น	26,500.00	198,750.00	3,300.00	24,750.00	223,500.00	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 16 มม.	8.10	ต้น	26,300.00	213,030.00	3,300.00	26,730.00	239,760.00	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 20 มม.	12.80	ต้น	26,300.00	336,640.00	2,900.00	37,120.00	373,760.00	


 นางวิภาวี อินทสุวรรณ
 ประธานกรรมการ
 รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์


 นายณัฐวรรณ ตฤณนัทรณ
 กรรมการ
 ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์


 นางสาวชนพิศ คชริน
 กรรมการ
 ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสวรรณประดิษฐ์ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนสัก อำเภอเมืองดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกรรมการกำหนดราคากลางอาคารเรียน 212 ล./57 - ข. สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว ตามคำสั่งโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสวรรณประดิษฐ์ ที่ 58/2565									
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 ๕ 25 มม.	41.00	ตัน	26,320.00	1,079,120.00	2,900.00	118,900.00	1,198,020.00	
	- ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)	2,660	กก.	32.70	86,982.00	-	-	86,982.00	
	พื้นสำเร็จรูปชนิดกลวง หนา 10 ซม. LL 300 กก./ตร.ม. (hollow core)	1,480	ตร.ม.	375.00	555,000.00	40.00	59,200.00	614,200.00	
	คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป หนา 5 ซม.	1,480	ตร.ม.	95.00	140,600.00	20.00	29,600.00	170,200.00	
	เหล็กตะแกรง WIRE MESH Dai 4 มม.๑ 0.20 ม.	1,480	ตร.ม.	31.00	45,880.00	3.50	5,180.00	51,060.00	
	งานโครงหลังคาเหล็ก			-	-	-	-	-	
	เหล็กรูปตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	323	ท่อน	720.00	232,560.00	-	-	232,560.00	
	เหล็กรูปตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	245	ท่อน	650.00	159,250.00	-	-	159,250.00	
	เหล็กฉากขาเท่ากัน 50 x 50 x 3.2 มม.	9	ท่อน	420.00	3,780.00	-	-	3,780.00	
	แผ่นเพลาเหล็ก หนา 4 มม. (ขนาดตามแบบรูปรายการ)	252	แผ่น	1,650.00	415,800.00	-	-	415,800.00	
	แผ่นเพลาเหล็ก หนา 4 มม. งอฉาก (ขนาดตามแบบรูปรายการ)	378	แผ่น	110.00	41,580.00	-	-	41,580.00	
	Expention Bolt ขนาด Dai 9 มม.	252	ตัว	12.00	3,024.00	-	-	3,024.00	
	Expention Bolt ขนาด Dai 12 มม.	126	ตัว	18.00	2,268.00	-	-	2,268.00	
	Nut & bolt ขนาด Dai 15 มม.	126	ตัว	12.00	1,512.00	-	-	1,512.00	
	แปเหล็กชุบสังกะสี สำเร็จรูป	1,100	เมตร	120.00	132,000.00	23.00	25,300.00	157,300.00	
	ตะปูเกลียวยึดแป	3	กล่อง	250.00	750.00	-	-	750.00	
	ค่าแรงติดตั้ง ,ตัด ,เชื่อม โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ	13,000	กก.	-	-	12.00	156,000.00	156,000.00	
	สีกันสนิมโครงสร้างเหล็ก	1,500	ตร.ม.	27.00	40,500.00	25.00	37,500.00	78,000.00	
	รวมหมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม				7,351,186.00		1,419,355.00	8,770,541.00	

นางวิภาวี อินทรสุวรรณ
 ประธานกรรมการ
 รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสวรรณประดิษฐ์

นายณัฐวรรณ ตฤณนัทธธรณ์
 กรรมการ
 ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสวรรณประดิษฐ์

นางสาวชวนพิศ คชริน
 กรรมการ
 ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสวรรณประดิษฐ์


ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนสัก อำเภอเมืองดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกรรมการกำหนดราคากลางอาคารเรียน 212 ล./57 - ข. สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว ตามคำสั่งโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ที่ 58/2565									
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานมุงหลังคา								
	กระเบื้องลอนคู่ สี ขนาด 0.50x1.20 ม.หนาไม่น้อยกว่า 5มม.	1,170	ตร.ม.	128.00	149,760.00	-	-	149,760.00	
	ครอบสันโค้ง	120	แผ่น	60.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	ครอบตะเข้	113	แผ่น	60.00	6,780.00	-	-	6,780.00	
	ครอบโค้งปิดปลาย	4	แผ่น	60.00	240.00	-	-	240.00	
	ครอบโค้ง 3 ทาง	2	แผ่น	60.00	120.00	-	-	120.00	
	ตะปูเกลียวปลายสว่าน	3,820	ตัว	3.50	13,370.00	-	-	13,370.00	
	ตะปูเกลียวยึดครอบกระเบื้อง	1	กล่อง	325.00	325.00	-	-	325.00	
	อุปกรณ์ติดตั้งครอบโค้ง	55	เมตร	58.00	3,190.00	-	-	3,190.00	
	ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	1,170	ตร.ม.	-	-	12.00	14,040.00	14,040.00	
	เชิงชายสำเร็จรูปโพลีเอสเตอร์บอร์ด (ตามแบบรูป)	165	เมตร	85.00	14,025.00	35.00	5,775.00	19,800.00	
	ไม้ปิดกันกลอนคู่ โพลีเอสเตอร์บอร์ด (ตามแบบรูป)	165	เมตร	25.00	4,125.00	17.00	2,805.00	6,930.00	
	แผ่นสะท้อนความร้อนอลูมิเนียมพอยล์ 2 ด้าน	1,170	ตร.ม.	55.00	64,350.00	20.00	23,400.00	87,750.00	
	รวมงานมุงหลังคา				263,485.00		46,020.00	309,505.00	
2.2	งานฝ้าเพดาน								
	ฝ้าเพดานกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม. ดีเว้นร่อง โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	1,017	ตร.ม.	245.00	249,165.00	72.00	73,224.00	322,389.00	
	ฝ้าเพดานกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม. โครงคร่าวที่บาร์	52	ตร.ม.	325.00	16,900.00	48.00	2,496.00	19,396.00	
	ฝ้าเพดานระแนงโพลีเอสเตอร์บอร์ดสำเร็จรูป ขนาด 3" หนา 8 มม. ดีเว้นร่อง โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	100	ตร.ม.	310.00	31,000.00	72.00	7,200.00	38,200.00	
	อุดแต่งยาแนวใต้พื้นสำเร็จรูป	890	ตร.ม.	18.00	16,020.00	23.00	20,470.00	36,490.00	
	บัวฝ้าเพดานโพลีเอสเตอร์บอร์ด 2" หนา 8 มม.	740	เมตร	28.00	20,720.00	27.00	19,980.00	40,700.00	
	รวมงานฝ้าเพดาน				333,805.00		123,370.00	457,175.00	
2.3	งานพื้น								
	ผิวพื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12"x12"	64	ตร.ม.	250.00	16,000.00	158.00	10,112.00	26,112.00	
	หินขัดในที่พร้อมเส้นแบ่งแนว	992	ตร.ม.	325.00	322,400.00	153.00	151,776.00	474,176.00	
	ผิวพื้นขัดมันเรียบติดตั้งระบบกันซึม (นำเสนอรูปแบบและรายการก่อนทำการติดตั้ง)	450	ตร.ม.	510.00	229,500.00	82.00	36,900.00	266,400.00	
	พื้นปูบล็อก หนา 6 มม. สีซีเมนต์	255.00	ตร.ม.	285.00	72,675.00	55.00	14,025.00	86,700.00	
	ผิวพื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขอบตัด ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร	890	ตร.ม.	480.00	427,200.00	220.00	195,800.00	623,000.00	
	ขอบคันหินคอนกรีตทางเท้า ยาว 1.00 เมตร	340	ท่อน	190.00	64,600.00	35.00	11,900.00	76,500.00	
	รวมงานพื้น				1,132,375.00		420,513.00	1,552,888.00	


นางวิภาวี อินทรสุวรรณ
ประธานกรรมการ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์


นายณัฐวรรณ ตฤณนัทธธรณ์
กรรมการ
ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

นางสาวชนนพิศ คชริน
กรรมการ
ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์


ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสวรรณประดิษฐ์ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนสัก อำเภอเมืองดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกรรมการกำหนดราคากลางอาคารเรียน 212 ล./57 - ข. สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว ตามคำสั่งโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสวรรณประดิษฐ์ ที่ 58/2565									
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4	งานผนัง				-		-	-	
	ผนังก่อคอนกรีตบล็อก 7 ซม.	609	ตร.ม.	91.00	55,419.00	60.00	36,540.00	91,959.00	
	ผนังก่อคอนกรีตบล็อก 2 ชั้น (เต็มหน้าคาน)	523	ตร.ม.	188.00	98,324.00	120.00	62,760.00	161,084.00	
	ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"x8"	269	ตร.ม.	240.00	64,560.00	138.00	37,122.00	101,682.00	
	ผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ (ผนัง+บานประตู)	6	ชุด	11,000.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
	ผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ (เฉพาะชุดบานประตู)	2	ชุด	3,650.00	7,300.00	-	-	7,300.00	
	ผนังก่อคอนกรีตบล็อกช่องลมมีลึนกันฝน (ตามแบบ)	6.5	ตร.ม.	540.00	3,510.00	89.00	578.50	4,088.50	
	ผนังก่อคอนกรีตบล็อกชนิดโปร่งสี่เหลี่ยมจัตุรัส (ตามแบบ)	248	ตร.ม.	172.00	42,656.00	89.00	22,072.00	64,728.00	
	ผนังก่อบล็อกแก้ว	9	ตร.ม.	1,350.00	12,150.00	130.00	1,170.00	13,320.00	
	ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 8 มม กรู 2 ด้าน โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ตีเว้นร่อง	123	ตร.ม.	420.00	51,660.00	118.00	14,514.00	66,174.00	
	ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 8 มม เซาะร่องห่าง 4" ในตัว โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ตีเว้นร่อง	25	ตร.ม.	285.00	7,125.00	91.00	2,275.00	9,400.00	
	บัวเชิงผนัง PVC. 4" หนา 8 มม.	600	เมตร	85.00	51,000.00	38.00	22,800.00	73,800.00	
	ฉาบปูนเรียบผนัง	1,980	ตร.ม.	58.00	114,840.00	82.00	162,360.00	277,200.00	
	ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	2,090	ตร.ม.	63.00	131,670.00	100.00	209,000.00	340,670.00	
	รวมงานผนัง				706,214.00		571,191.50	1,277,405.50	



 นางวิภาวี อินทรสุวรรณ
 ประธานกรรมการ
 รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสวรรณประดิษฐ์



 นายณัฐวรรณ ตฤณนัทธธรณ์
 กรรมการ
 ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสวรรณประดิษฐ์


 นางสาวชนพิศ คชริน
 กรรมการ
 ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสวรรณประดิษฐ์

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว									
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสวรรณประดิษฐ์ หมู่ที่ 5 ตำบลตอนสัก อำเภอเมืองตอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี									
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกรรมการกำหนดราคากลางอาคารเรียน 212 ล./57 - ข. สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว ตามคำสั่งโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสวรรณประดิษฐ์ ที่ 58/2565									
ประมาณการวันที่ 14/11/2565									
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.5	งานประตุน้ำต่างและช่องแสง/ระบายอากาศ				-	-	-	-	
	ประตูเหล็กม้วน D.0 พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	1,850.00	3,700.00	-	-	3,700.00	
	ประตูห้องเรียน D.1 พร้อมอุปกรณ์	20	ชุด	4,450.00	89,000.00	-	-	89,000.00	
	ประตูห้องเรียน D.2 พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	1,250.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	ประตูห้องน้ำนักเรียน D.3 พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	6,500.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
	ประตูห้องน้ำครู D.4 พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	4,200.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
	ประตูห้องวางแท่งน้ำ D.5 พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	6,200.00	12,400.00	-	-	12,400.00	
	ประตูห้องเก็บของ D.6 พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	5,250.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
	ประตูห้องเก็บของใต้บันได D.7	2	ชุด	1,700.00	3,400.00	-	-	3,400.00	
	ประตูห้องปั้มน้ำ D.8 พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	5,400.00	10,800.00	-	-	10,800.00	
	ประตูห้องเก็บอุปกรณ์ D.9 พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	2,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	หน้าต่างห้องเรียน น.1	20	ชุด	6,400.00	128,000.00	-	-	128,000.00	
	หน้าต่างห้องเรียน น.2 พร้อมช่องแสง	2	ชุด	6,850.00	13,700.00	-	-	13,700.00	
	หน้าต่างห้องเรียน น.3 พร้อมช่องแสง	12	ชุด	12,500.00	150,000.00	-	-	150,000.00	
	หน้าต่าง W.1	2	ชุด	1,520.00	3,040.00	-	-	3,040.00	
	หน้าต่าง W.2	2	ชุด	2,750.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	หน้าต่าง W.3	2	ชุด	4,550.00	9,100.00	-	-	9,100.00	
	หน้าต่าง AL.1	2	ชุด	12,850.00	25,700.00	-	-	25,700.00	
	หน้าต่าง AL.2	4	ชุด	3,450.00	13,800.00	-	-	13,800.00	
	หน้าต่าง AL.3	8	ชุด	5,580.00	44,640.00	-	-	44,640.00	
	หน้าต่าง AL.4 (เกล็ดระบายอากาศ)	4	ชุด	1,850.00	7,400.00	-	-	7,400.00	
	หน้าต่าง AL.5	4	ชุด	1,950.00	7,800.00	-	-	7,800.00	
	เสาเอ็น + ทับหลัง ค.ส.ล.ประตู-หน้าต่าง	360	เมตร	32.00	11,520.00	-	-	11,520.00	
	รวมงานประตุน้ำต่างและช่องแสง/ระบายอากาศ				577,900.00		-	577,900.00	


 นางวิภาวี อินทรสุวรรณ
 ประธานกรรมการ
 รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสวรรณประดิษฐ์



 นายณัฐวรรธน์ ตฤณจันทร์
 กรรมการ
 ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสวรรณประดิษฐ์


 นางสาวชนนิต คชชิน
 กรรมการ
 ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสวรรณประดิษฐ์

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว									
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ที่ 5 ตำบลตอนสัก อำเภอมืองตอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี									
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกรรมการกำหนดราคากลางอาคารเรียน 212 ล./57 - ข. สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว ตามคำสั่งโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ที่ 58/2565									
ประมาณการวันที่ 14/11/2565									
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.6	งานตกแต่งผิวบันได + บันไดเหล็ก								
	พื้นขานพักบันได ผิวหินขัด	40	ตร.ม.	440.00	17,600.00	179.00	7,160.00	24,760.00	
	ชั้นบันได ผิวหินขัด	140.00	เมตร	270.00	37,800.00	179.00	25,060.00	62,860.00	
	จุ่มบันไดอลูมิเนียมชนิด 6 ร่อง	140.00	เมตร	250.00	35,000.00	40.00	5,600.00	40,600.00	
	ราวบันไดสแตนเลส Dai 1 1/2" หน้า 1.5 มม.	34	เมตร	420.00	14,280.00	-	-	14,280.00	
	ผนังราวบันไดก๊อกล็อค 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี พร้อมราวสแตนเลส	33	เมตร	1,300.00	42,900.00	-	-	42,900.00	
	รวมงานตกแต่งผิวบันได + บันไดเหล็ก				147,580.00		37,820.00	185,400.00	
2.7	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ส้วม								
	โถส้วมชักโครกกระเบื้องเคลือบนั่งราบ สีขาว แบบมีหม้อน้ำ	10	ชุด	3,850.00	38,500.00	320.00	3,200.00	41,700.00	
	โถปัสสาวะชายชนิดแขวนผนังสีขาว พร้อมปลั้ววาล์ว	3	ชุด	4,250.00	12,750.00	335.00	1,005.00	13,755.00	
	อ่างล้างหน้ากระเบื้องเคลือบแบบฝังบนเคาน์เตอร์สีขาว พร้อมก๊อกน้ำแบบกด	7	ชุด	2,250.00	15,750.00	298.00	2,086.00	17,836.00	
	เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าพร้อมวัสดุปูผิว (แกรนิต) ห้องน้ำครูหญิง	1	ที่	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าพร้อมวัสดุปูผิว (แกรนิต) ห้องน้ำครูชาย	1	ที่	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าพร้อมวัสดุปูผิว (แกรนิต) ห้องน้ำนักเรียนหญิง	1	ที่	18,500.00	18,500.00	-	-	18,500.00	
	เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าพร้อมวัสดุปูผิว (แกรนิต) ห้องน้ำนักเรียนชาย	1	ที่	11,500.00	11,500.00	-	-	11,500.00	
	ที่ใส่กระดาษชำระ สีขาว	2	อัน	350.00	700.00	120.00	240.00	940.00	



นางวิภาวี อินทสุวรรณ
ประธานกรรมการ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์



นายณัฐวรรณ ตฤณธน์
กรรมการ
ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์



นางสาวชนพิศ คชชิน
กรรมการ
ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสวรรณประดิษฐ์ หมู่ที่ 5 ตำบลตอนสัก อำเภอเมืองตอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกรรมการกำหนดราคากลางอาคารเรียน 212 ล./57 - ข. สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว ตามคำสั่งโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสวรรณประดิษฐ์ ที่ 58/2565									
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ก๊อมน้ำชนิดหัวบอกลาวัว	2	ตัว	120.00	240.00	25.00	50.00	290.00	
	สายฉีดชำระ	10	อัน	300.00	3,000.00	70.00	700.00	3,700.00	
	สตือปาลัว Dai 1/2"	10	อัน	80.00	800.00	35.00	350.00	1,150.00	
	กระจกเงา ห้องน้ำนักเรียนหญิง (ขนาดตามแบบรูปรายการ)	1	ที่	2,300.00	2,300.00	-	-	2,300.00	
	กระจกเงา ห้องน้ำนักเรียนชาย (ขนาดตามแบบรูปรายการ)	1	ที่	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	กระจกเงา ห้องน้ำครูชายและครูหญิง (ขนาดตามแบบรูป)	2	ที่	450.00	900.00	-	-	900.00	
	แผ่นตะแกรงกรองผงชนิดดักกลิน	14	อัน	250.00	3,500.00	75.00	1,050.00	4,550.00	
	แผงกันปัสสาวะชายสำเร็จรูป	2	แผง	950.00	1,900.00	170.00	340.00	2,240.00	
	ผ้าปิดส้วมทองเหลือง	4	อัน	200.00	800.00	50.00	200.00	1,000.00	
	รวมงานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ส้วม				122,340.00		9,221.00	131,561.00	
2.8	งานทาสี								
	สีน้ำอะครีลิก 100 %	3,080	ตร.ม.	31.00	95,480.00	30.00	92,400.00	187,880.00	
	ทาสีน้ำมัน, สีกันเปื้อน	580	ตร.ม.	33.00	19,140.00	31.00	17,980.00	37,120.00	
	รวมงานทาสี				114,620.00		110,380.00	225,000.00	
2.9	งานเบ็ดเตล็ด - งานอื่น ๆ								
	ผนังระเบียง ค.ส.ล. พร้อมราวสแตนเลส Dai 1 1/2"	110	เมตร	1,250.00	137,500.00	-	-	137,500.00	
	บัวประดับสำเร็จรูป (โถงหน้าบันได)	18	เมตร	650.00	11,700.00	-	-	11,700.00	
	บัวประดับสำเร็จรูป (ทั่วไป)	60.00	เมตร	95.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด - งานอื่น ๆ				154,900		-	154,900	

นางวิภาวี อินทรสุวรรณ
ประธานกรรมการ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสวรรณประดิษฐ์

นายณัฐวรรธน์ ตฤณจันทร์
กรรมการ
ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสวรรณประดิษฐ์

นางสาวชนนิต คชริน
กรรมการ
ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสวรรณประดิษฐ์


ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ที่ 5 ตำบลคอนสัก อำเภอเมืองคอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกรรมการกำหนดราคากลางอาคารเรียน 212 ล./57 - ข. สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว ตามคำสั่งโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ที่ 58/2565									
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)	
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย								
	งานเดินท่อไอโครก								
	ท่อไอโครก (รวมข้อต่อและอุปกรณ์)	10	จุด	1,100.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
	ท่อน้ำทิ้ง (รวมข้อต่อและอุปกรณ์)	24	จุด	650.00	15,600.00	-	-	15,600.00	
	เดินท่อระบายอากาศ	2	จุด	2,850.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
	งานเดินท่อน้ำดี								
	เดินท่อน้ำดี (รวมงานติดตั้งบอกลาวลั่วควบคุมการเปิด - ปิด)	32	จุด	385.00	12,320.00	-	-	12,320.00	
	งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
	ถังบำบัดระบบเกราะและกรองในตัวไร้อากาศ ขนาดความจุ 6,000 ลิตร	2	ชุด	28,500.00	57,000.00	5,100.00	10,200.00	67,200.00	
	ถังน้ำพืหรือไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร	4	ถัง	7,440.00	29,760.00	-	-	29,760.00	
	ถังน้ำสแตนเลสสตีล ขนาดความจุ 600 - 650 ลิตร	4	ใบ	6,100.00	24,400.00	-	-	24,400.00	
	ท่อระบายน้ำซีเมนต์เส้นใยหิน Dai 8"	28	ท่อน	165.00	4,620.00	60.00	1,680.00	6,300.00	
	บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (ตามแบบรูปรายการ)	28	บ่อ	125.00	3,500.00	40.00	1,120.00	4,620.00	
	บ่อพักสำหรับทำช่องอดักกลิ่น	4	ชุด	550.00	2,200.00	200.00	800.00	3,000.00	
	เครื่องสูบน้ำชนิดแรงดันสูง (รวมชุดควบคุมและระบบการจ่ายน้ำ)	2	ชุด	17,500.00	35,000.00	1,500.00	3,000.00	38,000.00	
	งานระบบดับเพลิง								
	เครื่องดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์	6	เครื่อง	800.00	4,800.00	1,500.00	9,000.00	13,800.00	
	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย				205,900.00		25,800.00	231,700.00	
	60/2564								
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	งานดวงโคมไฟฟ้า								
	โคมไฟฟ้าหลอด LED T8 - 1x28 W โฉวหลอด	164	ชุด	480.00	78,720.00	85.00	13,940.00	92,660.00	
	โคมไฟฟ้าหลอด LED T8 - 1x14 W โฉวหลอด	18	ชุด	450.00	8,100.00	85.00	1,530.00	9,630.00	
	โคมไฟฟ้าหลอด LED T8 W พร้อมครอบกรองแสง	5	ชุด	1,650.00	8,250.00	85.00	425.00	8,675.00	
	ดวงโคมความไลท์ Dai 17 ซม. หลอด LED ขนาด 12 W.	18	ชุด	280.00	5,040.00	85.00	1,530.00	6,570.00	
	โคมไฟกิ่ง (โคมประดับ) พร้อมหลอด LED	4	ชุด	350.00	1,400.00	120.00	480.00	1,880.00	


นางวันภาวี อินทรสุวรรณ
ประธานกรรมการ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์


นายณัฐวรรณ ตฤณธน์ธรรม
กรรมการ
ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

นางสาวชนวนพิศ คชชิน
กรรมการ
ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารเรียน 212 ล./57 - ข. สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ที่ 5 ตำบลอนลักษ์ อำเภอเมืองตอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกรรมการกำหนดราคากลางอาคารเรียน 212 ล./57 - ข. สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว ตามคำสั่งโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ที่ 58/2565									
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)	
	งานสวิตช์และเต้ารับ (ปลั๊ก)				-		-	-	
	สวิตช์เดี่ยว	100	จุด	60.00	6,000.00	65.00	6,500.00	12,500.00	
	สวิตช์ 2 ทาง (โถงบันได)	6	จุด	80.00	480.00	65.00	390.00	870.00	
	ปลั๊กไฟฟ้า (เต้ารับ)	18	จุด	100.00	1,800.00	75.00	1,350.00	3,150.00	
	งานเดินสายไฟฟ้า				-		-	-	
	เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	209	จุด	110.00	22,990.00	55.00	11,495.00	34,485.00	
	เดินสายไฟฟ้า สวิตช์	106	จุด	110.00	11,660.00	55.00	5,830.00	17,490.00	
	เดินสายไฟฟ้า (ปลั๊ก)	18	จุด	350.00	6,300.00	75.00	1,350.00	7,650.00	
	งานแผงสวิตช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์				-		-	-	
	ตู้เบรกเกอร์ ขนาด 24 ช่อง	3	ชุด	4,580.00	13,740.00	1,500.00	4,500.00	18,240.00	
	เซพตี้สวิตช์ ขนาด 200 แอมป์	1	ชุด	7,500.00	7,500.00	1,500.00	1,500.00	9,000.00	
	งานระบบสายล่อฟ้า				-		-	-	
	สายล่อฟ้ามาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2	ชุด	8,500.00	17,000.00	6,500.00	13,000.00	30,000.00	
	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ				-		-	-	
	พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว (รวมติดตั้งและเดินสายไฟ)	52	ชุด	-	-	75	3,900.00	3,900.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				188,980.00		63,820.00	256,700.00	
5	งานฝังบริเวณและส่วนประกอบภายในและภายนอกอาคาร								
	กระดานไวท์บอร์ด (นำเสนอรุ่นและรูปแบบก่อนทำการติดตั้ง)	12	ชุด	7,500	90,000.00	-	-	90,000.00	
	งานปรับพื้นที่ก่อสร้าง (รวมรื้อถอนและขนย้ายวัสดุ กองเก็บ และ นำไปทิ้ง)	1,250	ตร.ม.	8	9,375.00	-	-	9,375.00	
	ก่อสร้างพื้นลานคอนกรีตบล็อก (ทางเท้า)	250	ตร.ม.	620	155,000.00	-	-	155,000.00	
	ท่อระบายน้ำขนาด Dai 0.60 m.	130	ม.	590	76,700.00	85	11,050.00	87,750.00	
	บ่อพักตามแบบระบุ รวมฝา	14	จุด	3,850	53,900.00	1,250	17,500.00	71,400.00	
	ขยายเขตไฟฟ้าไฟฟ้า (รวมถึงงานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า และ รื้อย้าย และติดตั้งคั่นกั้นระบบไฟฟ้าภายใน)	1	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	ภายใน
	ขยายเขตเชื่อมต่อระบบประปาภายใน	1	งาน	3,500	3,500.00	-	-	3,500.00	
	ติดตั้งระบบกำจัดปลวก (นำเสนอรูปแบบก่อนทำการก่อสร้าง)	1	งาน	45,000	45,000.00	-	-	45,000.00	
	รวมงานฝังบริเวณและส่วนประกอบภายในและภายนอกอาคาร				448,475		28,550	477,025.00	


 นางวิภาวี อินทสุวรรณ
 ประธานกรรมการ
 รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์


 นายณัฐวรรธน์ ตฤณนัทธธรณ์
 กรรมการ
 ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์


 นางสาวชวนพิศ คชริน
 กรรมการ
 ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนสัก อำเภอมืองดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกรมการกำหนดราคากลางอาคารเรียน 212/57ข. สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว ตามคำสั่งโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ที่ 58/2565

ประมาณการวันที่ 14/11/2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)	
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว (ทุกชนิดและประเภท)								
	โต๊ะและเก้าอี้ครู (ตามแบบ)	12	ชุด	3,500.00	42,000	-	-	42,000.00	
	โต๊ะและเก้าอี้เรียนมัธยมศึกษา (มอก.)	480	ชุด	1,200.00	576,000	-	-	576,000.00	
	พัตลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว	52	ชุด	1,280	66,560	-	-	66,560.00	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								-	
								684,560.00	




แบบสรุปราคากลาง

ตามคำสั่ง โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสวรวรณประดิษฐ์ ที่ 58/2565

- โครงการก่อสร้าง อาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว
- เจ้าของโครงการ โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสวรวรณประดิษฐ์
- สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสวรวรณประดิษฐ์ หมู่ที่ 5 ตำบลคอนสัก อำเภอเมืองคอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ประมาณการตามแบบเลขที่ สนง.ยผจ.สฎ เลขที่ 20/2564 และ แบบก่อสร้าง อาคารเรียน 212 ล./57- ข สำหรับเขตแผ่นดินไหว
- ประมาณราคาคตามแบบ ปร.4 (ก) จำนวน 14 แผ่น
- ประมาณราคา วันที่ 14/11/2565

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว	14,607,700.50			
	โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสวรวรณประดิษฐ์				Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย - %
					- เงินประกันผลงาน - %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวม	14,607,700.50	1.2518	18,285,919.49	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			18,285,000.00	
	ตัวอักษร	สิบแปดล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการราคากลางตามคำสั่งโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสวรวรณประดิษฐ์ ที่ 58/2565

ลงชื่อ	 (นางสาวชนพิศ คชกริน)	กรรมการ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสวรวรณประดิษฐ์
ลงชื่อ	 (นายฉัฐวรณ คฤณธนัทธรณ์)	กรรมการ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสวรวรณประดิษฐ์
ลงชื่อ	 (นางวิภาวี อินทรสุวรณ)	ประธานกรรมการ รองผอ.โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสวรวรณประดิษฐ์




แบบสรุปราคากลาง

ตามคำสั่ง โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสวรวรณประดิษฐ์ ที่ 58/2565

- โครงการก่อสร้าง อาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว
- เจ้าของโครงการ โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสวรวรณประดิษฐ์
- สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสวรวรณประดิษฐ์ หมู่ที่ 5 ตำบลคอนสัก อำเภอเมืองดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ประมาณการตามแบบเลขที่ สนง.ผจ.สฎ เลขที่ 20/2564 และ แบบก่อสร้าง อาคารเรียน 212 ล./57- ข สำหรับเขตแผ่นดินไหว
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 (ข) จำนวน 1 แผ่น
- ประมาณราคา วันที่ 14/11/2565

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษี	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์ลอยตัวอาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว	684,560.00			- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวม	684,560.00	1.0700	732,479.20	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			732,000.00	
	ตัวอักษร	เจ็ดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการราคากลางตามคำสั่งโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสวรวรณประดิษฐ์ ที่ 58/2565

ลงชื่อ	 (นางสาวชวนพิศ ชชริน)	กรรมการ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสวรวรณประดิษฐ์
ลงชื่อ	 (นายณัฐวรรธน์ ตฤณธน์ธธณัณ)	กรรมการ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสวรวรณประดิษฐ์
ลงชื่อ	 (นางวิภาวี อินทรสุวรรณ)	ประธานกรรมการ รองผอ.โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสวรวรณประดิษฐ์

แบบสรุปราคากลาง


ตามคำสั่ง โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ที่ 58/2565

- โครงการก่อสร้าง อาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว
- เจ้าของโครงการ โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
- สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนสัก อำเภอเมืองดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ประมาณการตามแบบเลขที่ สนง.ยผจ.สฎ เลขที่ 20/2564 และ แบบก่อสร้าง อาคารเรียน 212 ล./57- ข สำหรับเขตแผ่นดินไหว
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.5 (ก)จำนวน 1 แผ่น และ ปร.5 (ข) จำนวน 1 แผ่น
- ประมาณราคา วันที่ 14/11/2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	อาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี	18,285,000.00
2	งานครุภัณฑ์ลอยตัว สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์	732,000.00
รวมยอดเงินค่าก่อสร้าง		19,017,000.00
คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง		สิบเก้าล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน
		19,010,000.00

คณะกรรมการราคากลางตามคำสั่งโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ที่ 58/2565

ลงชื่อ




กรรมการ

(นางสาวชวนพิศ คชริน)

ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายณัฐวรรณ์ ตฤณธน์ทธรณ์)

ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางวิภาวี อินทรสุวรรณ)

รองผอ.โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์